

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Umwelt
Verantwortung: Herr Werntgen-Orman, Herr Dr. Palotz

Antwort der Verwaltung zum Antrag der SPD Fraktion „Fragen zum Thema Ruhrdeich“ A/17/4600-01

Beratungsfolge

18.04.2024

Umweltausschuss

Kenntnisnahme

Sachverhalt

1 Zu den im Antrag gestellten Fragen nimmt die Verwaltung bzw. die WBO GmbH wie folgt
2 Stellung:

- 3 • **Genügt der jetzt geplante Verteidigungsweg für die Einhaltung der HQ100-**
4 **Schwelle eines 100-jährigen Hochwassers?**

5 Die Planung des Deichverteidigungsweges ist noch nicht abgeschlossen. Neben der
6 besseren Erreichbarkeit des Deiches wird der Weg eine Verbesserung der
7 Hochwasserschutzanlage erreichen.

- 8 • **Wann wird die Funktionstüchtigkeit des Deiches wieder den Stand wie vor der**
9 **Beschädigung erreichen und wird es erweiterte Maßnahmen gegen zukünftige**
10 **Beschädigungen geben?**

11 Im April 2024 wird das Vlies mit den Sandsäcken entfernt und die beschädigte Grasnarbe
12 aufgearbeitet sowie neu eingesät. Sobald sich eine geschlossene Grasnarbe eingestellt hat,
13 ist der alte Stand erreicht.

14 Derzeit gibt es Planungen für den Bau eines stabilen Zauns entlang des Deichfußes zum
15 Schutz der Anlage. Nach Zustimmung durch die Bezirksregierung könnte der neue Zaun
16 aufgestellt werden.

- 17 • **Ist der Deichabschnitt am Ruhrpark auf seiner gesamten Länge von**
18 **einheitlicher Struktur und sanierungsfähig, oder gibt es Bereiche, die**
19 **gesondert/vorrangig behandelt bzw. neu gebaut werden müssen?**

20 Der Deich ist nicht von einheitlicher Struktur er besteht aus Kalk- und Sandsteinresten sowie
21 Bergematerialien. Darüber hinaus werden Entwässerungsbauwerke der Zeche Alstaden im
22 Deich vermutet. Eine Frischwasserleitung des RWW und eine Abwasserleitung des
23 Ruhrverbandes kreuzen den Deich. Die angesprochenen Punkte werden im Frühjahr
24 freigelegt und bewertet. Die Ergebnisse fließen anschließend in die Deichsanierungsplanung
25 mit ein.

- 26 • **In der letzten Präsentation wurde von der Untersuchung des Deiches nach dem**
27 **Hochwasser 2021 gesprochen. Gibt es dazu ein Gutachten? Ist dieses**

28 öffentlich einsehbar oder wird es den politischen Gremien zur Verfügung
29 gestellt?

30 Nach dem Hochwasser im Juni '21 wurde im November '21 ein Sachverständiger für Erd-
31 und Grundbau mit der Erstellung eines Zustandsberichtes beauftragt. Das Gutachten liegt
32 seit März '22 vor und kann, wenn gewünscht, den politischen Gremien zur Verfügung gestellt
33 werden.

34 Mit Schreiben vom 25.01.2024 wurde die WBO GmbH von der Bezirksregierung Düsseldorf
35 aufgefordert, einen Hochwassernachsorgebericht durch einen Sachverständigen
36 anzufertigen und bis zum 30.04.2024 vorzulegen. Die Beauftragung ist im Februar erfolgt.
37 Eine Ortsbegehung wurde durch den Sachverständigen durchgeführt. Der Bericht ist noch in
38 Bearbeitung.

39 • **Aus dem Bereich Alstaden fließt Grundwasser in Richtung Ruhr. Bei**
40 **Hochwasser steigt der Grundwasserspiegel und wird dann manchmal im**
41 **Ruhrpark sichtbar. Hat der Deichverteidigungsweg Einflüsse auf das**
42 **Abflussverhalten des Grundwassers bei Hoch- aber auch bei Niedrigwasser?**

43 Bei Ruhrhochwasser wird der Deichverteidigungsweg, aufgrund seiner geplanten Bauweise
44 mit Berme, den landseitigen Deichfuß schützen und das Austreten von Qualmwasser vom
45 Deich in Richtung Park verschieben. Bei Niedrigwasser sind keine Auswirkungen zu
46 erwarten.

47 • **Was ist mit der Grundwasserproblematik im Bauabschnitt 1 im Bereich der**
48 **Straße „Am Ruhrufer“ und im Umfeld? Die Spundwände ragen erheblich tiefer**
49 **in den Grundwasserstrom als das bisherige Bauwerk und könnten**
50 **möglicherweise auch ohne Hochwasser zu einem Abflussproblem führen. Sind**
51 **Schäden an der Bebauung im direkten Umfeld hinter dem Deich**
52 **ausgeschlossen?**

53 Die WBO GmbH hat für den ersten Bauabschnitt eine Grundwassermodellierung bei der
54 Emscherwassertechnik beauftragt. Das Gutachten liegt seit Januar 2023 vor und beschreibt
55 einen Grundwasseranstieg von 0,45 m durch die geplanten Spundwände. Die Keller an der
56 Straße „Am Ruhrufer“ haben einen Abstand zum Grundwasser von > 3,5 m im Istzustand.
57 Der GW Anstieg hat somit keine negative Beeinträchtigung auf die Bebauung.

58 • **Der Deichverteidigungsweg ist mit einer Asphaltspur geplant. Ist es, um den**
59 **Charakter des Ruhrparks nicht übermäßig zu stören, möglich, die gesamte**
60 **Fahrspur unversiegelt zu bauen, wie es bei den Seitenstreifen des Weges**
61 **geplant ist?**

62 Die Oberhausener Berufsfeuerwehr fordert einen Deichverteidigungsweg der bei jeder
63 Wetterlage, zu jeder Zeit nutzbar ist. Am 08.03.2024 haben sich Vertreter der SBO, Bereich
64 Umwelt und Feuerwehr, auf einen gepflasterten, anstatt asphaltierten Weg geeinigt.

65 • **Gibt es planbare Maßnahmen zur besseren Erkennung und Abmilderung von**
66 **Hochwasserlagen durch eine eigene Oberhausener Pegelstation und**
67 **Durchflussmessung, sowie besser koordinierte Nutzung von Abflüssen,**
68 **Stauwehren und Retentionsflächen in Nachbarstädten und existieren Defizite**
69 **im Flussgebietsmanagement des gesamten Ruhrlaufs?**

70 Gegenwärtig wird, bei Hochwassersituationen, der Pegel in Hattingen zur
71 Lageeinschätzungen herangezogen. Dies muss kein Nachteil sein, da hierdurch für den
72 Oberhausener Ruhrbogen ca. sechs Stunden Vorlauf für organisatorische Zwecke nutzbar
73 sind. Das Flussgebietsmanagement obliegt dem Ruhrverband. Die Einstauhöhen der
74 Talsperren und Seen können online abgefragt werden. Im Krisenfall ist ein telefonischer
75 Austausch mit dem Ruhrverband, zu Auslastungen der Rückhalteräume, übliche Praxis.

76 • **Im Bereich des Biotops im Ruhrbogen in Bauabschnitt 0 gibt es ebenfalls**

77 **deichnahe Bäume. Gibt es dazu konkrete Planungen oder Prüfungen?**

78 Laut Deichschutzverordnung dürfen auf dem Deich keine Bäume stehen. Dies wurde im
79 vergangenen Sommer von der zuständigen Deichaufsicht der BR Düsseldorf vor Ort so
80 vertreten. Die Stadt Oberhausen plant daher die Fällung der auf dem Deich stehenden
81 Bäume für den Herbst 2024.

Bezug

82 A/17/4600-01

Anlage/n

Keine