Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/1859-01	Termin 06.03.2012	Bezirksvertretung Osterfeld
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
06.03.2012	Bezirksvertretung Osterfeld	K		

Berichtsgegenstand

Kanalbauprogramm 2011;
Fahrbahnwiederherstellung mit Unterbau und 3-lagigem Deckenaufbau, Gehwege, Parkplätze und Beleuchtung.

Sachdarstellung

Im Kanalbauprogramm 2011 wurde für die Antoniestraße beschlossen, im Abschnitt von der Teutoburger Straße bis zur Bockmühlenstraße den Mischwasserkanal zu erneuern und im Zuge dessen die Fahrbahn mit Unterbau und 3-lagigem Deckenaufbau, Gehwege, Parkplätze und Beleuchtung wiederherzustellen. Die Arbeiten sollen Mitte 2012 beginnen. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt ca. 9 Monate.

Im Zuge dessen werden die Verkehrsflächen neu aufgeteilt und das Parken neu geordnet sowie der Wendehammer umgestaltet.

Auf der westlichen Straßenseite wird halbseitiges, auf der gegenüberliegenden Seite Hochbordparken angeordnet. Dementsprechend werden die Gehwege auf der Nordwestseite auf über 2,50 m und auf der gegenüberliegenden Seite auf 3,75 m bis 4,00 m verbreitert. Die Breite der Fahrbahn beträgt 5,50 m.

Der Wendehammer am südlichen Ende der Straße wird ebenso wie die vorhandenen Parkplätze wiederhergestellt. In der Mitte des Wendehammers ist eine Grüninsel geplant.

Bereichsleiter Bereich 5-6/Tiefbau	Dezernat 5 Planen, Bauen, Wohnen	Kämmerer	Oberbürgermeister
Rademacher 06.02.2012	Klunk 09.02.2012	Datum	Datum

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat [ ] Gleichstellungsstelle [ ]

Die Straßenbegrenzungslinien sind im Bebauungsplan Nr. 449 festgesetzt.

Nach dem Ausbau des Straßenabschnitts werden Beiträge nach dem KAG erhoben.

Anlage

Lageplan Antoniestraße