Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2330-01	Termin 08.11.2012	Bezirksvertretung Sterkrade
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
08.11.2012	Bezirksvertretung Sterkrade	K		

Berichtsgegenstand

Erstmalige Herstellung der Straße Storchenring von Pfälzer Straße Haus Nr. 28 einschließlich Rondell; Straßenbauprogramm 2012, B-Plan Nr. 684

Sachdarstellung

Die Straße Storchenring liegt im Stadtteil Sterkrade und ist eine reine Anliegerstraße.

Der erstmalige Straßenendausbau erfolgt im Bereich Pfälzer Straße bis Haus Nummer 28 im Separationsprinzip (Tempo 30-Zone) und im Bereich Haus Nummer 26 bis einschließlich dem Ringbereich im Mischprinzip (verkehrsberuhigter Bereich). Die Gesamtfahrbahnbreite variiert von 9,00 m im verkehrsberuhigten Bereich bis hin zu knapp 20,00 m in der Tempo 30-Zone. Die Ringstraße wird mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m ausgebaut.

Die öffentlichen Stellplätze werden im Straßenverlauf in Längs- sowie Senkrechtaufstellung angelegt, im Inneren des Ringes werden beidseitig je vier Vierer-Parkblöcke angeordnet. Ein personenbezogener Behindertenstellplatz wird beibehalten und auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgewiesen.

Im Vorfeld wird eine Straßenbeleuchtung noch vor dem Wintereinbruch installiert.

Die Einwände und Anregungen aus der Bürgerversammlung am 19.09.2012 konnten teilweise berücksichtigt werden. Die Bedenken, eine private Zufahrt sei nicht anfahrbar, wurden seitens der WBO mittels Schleppkurven überprüft und können ausgeräumt werden. Der Einwand ein weiteres Baumtor im Bereich Haus Nr. 32 einzuplanen wurde geprüft und umgesetzt. Die Anregung Parkplätze zu entfernen, wird derzeit noch fachlich geprüft.

Stellv. Bereichsleiterin Bereich 5-6/Tiefbau	Dezernat 5 Planen, Bauen	Kämmerer	Oberbürgermeister
Janclas 11.10.2012	Klunk 22.10.2012	Datum	Datum

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat [ ] Gleichstellungsstelle [ ]

In Abstimmung mit den Bereichen 5-1 (Stadtplanung) und 2-2 (Umwelt) wurde vereinbart, die im alten Bebauungsplan Nr. 265 eingetragenen Bäume im Bereich Pfälzer Straße bis Haus Nummer 34 in Form vor Ausgleichspflanzungen auf dem Flurstück 1603 zu ersetzen.

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist für Anfang 2013 geplant, die Bauzeit wird etwa drei Monate betragen. Da der Baubeginn der Maßnahme im Winter liegt, sind witterungsbedingte zeitliche Verzögerungen nicht auszuschließen.

Die Abrechnung erfolgt nach BauGB (Baugesetzbuch).

Anlage

Lageplan Storchenring