Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2330-01	Termin 08.11.2012	Bezirksvertretung Sterkrade
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
08.11.2012	Bezirksvertretung Sterkrade	K		

Berichtsgegenstand

Erstmalige Herstellung der Straße Storchenring von Pfälzer Straße Haus Nr. 28 einschließlich Rondell; Straßenbauprogramm 2012, B-Plan Nr. 684

Sachdarstellung

Die Straße Storchenring liegt im Stadtteil Sterkrade und ist eine reine Anliegerstraße.

Der erstmalige Straßenendausbau erfolgt im Bereich Pfälzer Straße bis Haus Nummer 28 im Separationsprinzip (Tempo 30-Zone) und im Bereich Haus Nummer 26 bis einschließlich dem Ringbereich im Mischprinzip (verkehrsberuhigter Bereich). Die Gesamtfahrbahnbreite variiert von 9,00 m im verkehrsberuhigten Bereich bis hin zu knapp 20,00 m in der Tempo 30-Zone. Die Ringstraße wird mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m ausgebaut.

Die öffentlichen Stellplätze werden im Straßenverlauf in Längs- sowie Senkrechtaufstellung angelegt, im Inneren des Ringes werden beidseitig je vier Vierer-Parkblöcke angeordnet. Ein personenbezogener Behindertenstellplatz wird beibehalten und auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgewiesen.

Im Vorfeld wird eine Straßenbeleuchtung noch vor dem Wintereinbruch installiert.

Die Einwände und Anregungen aus der Bürgerversammlung am 19.09.2012 konnten teilweise berücksichtigt werden. Die Bedenken, eine private Zufahrt sei nicht anfahrbar, wurden seitens der WBO mittels Schleppkurven überprüft und können ausgeräumt werden. Der Einwand ein weiteres Baumtor im Bereich Haus Nr. 32 einzuplanen wurde geprüft und umgesetzt. Die Anregung Parkplätze zu entfernen, wird derzeit noch fachlich geprüft.

Stellv. Bereichsleiterin Bereich 5-6/Tiefbau	Dezernat 5 Planen, Bauen	Kämmerer	Oberbürgermeister
Janclas 11.10.2012	Klunk 22.10.2012	Datum	Datum

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat [ ] Gleichstellungsstelle [ ]

In Abstimmung mit den Bereichen 5-1 (Stadtplanung) und 2-2 (Umwelt) wurde vereinbart, die im alten Bebauungsplan Nr. 265 eingetragenen Bäume im Bereich Pfälzer Straße bis Haus Nummer 34 in Form vor Ausgleichspflanzungen auf dem Flurstück 1603 zu ersetzen.

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist für Anfang 2013 geplant, die Bauzeit wird etwa drei Monate betragen. Da der Baubeginn der Maßnahme im Winter liegt, sind witterungsbedingte zeitliche Verzögerungen nicht auszuschließen.

Die Abrechnung erfolgt nach BauGB (Baugesetzbuch).

Anlage

Lageplan Storchenring

Weg
1440
1357
1358
1375
1405
46
1409
1402
1625
1556
1584
1403
1404
1635
1636
1627
1621
1690
1376
1083
1620
1628
1629
1619
1630
1640
1631
1617
1616
1632
1634
1633
1639
1603
1592
1587
1586
1683
1682
1681
1612
1610
1604
1605
704
752
1377
1592
1634
1639
1640
Begin der Baustraße
Die Wegeverbindungen müssen ausgebaut werden!
Wasserdurchlässiges Filterpflaster mit hohem Porenanteil 20/10/8, rot (teilweise vorhanden)
Die Fläche vor Hausnummer 18 ist noch nicht ausgebaut!
Hinweis:
Zufahrten und Zugänge sind ggf. höhenmäßig anzugleichen!
Hinweis Zugangsbereich Hausnummer 24+26:
Die Zugänge müssen angepasst werden und sind ggf. höhenmäßig anzugleichen!
Der Auftritt des Tiefbordsteins muss in diesem Bereich erhöht werden!
Die Zufahrt zur Tiefgarage muss höhenmäßig angeglichen werden!
Hinweis:
Baustelle auf Flurstück 1592, Hausnummer 33
Hinweis:
Zufahrten und Zugänge sind ggf. höhenmäßig anzugleichen!
Mauer entfällt!
Die Fläche vor Hausnummer 2 ist noch nicht ausgebaut!
Die Wegeverbindung muss höhenmäßig angepasst werden!
VZ 274.1-50 gepl.
VZ 326-50 gepl.
VZ 314-50 versetzen
VZ 1044-11 versetzen
Parkautomat Nr. 381/94
VZ 314-50 gepl.
VZ 1044-11 gepl.
Parkautomat Nr. 381/94
VZ 253 gepl.
A
B
C
D
P
12.01.2012
3 von 3 in Zusammenstellung