| Stadt Oberhausen | Drucksache Nr. M/15/2778-01 | Termin 23.05.2013 | Bezirksvertretung Sterkrade |
|---|---|---|---|
| **Bericht / Mitteilung** | | | öffentlich |

| Termin | Gremium | Vorlage zur* | Ergebnis | Beschluss-kontrolle* |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2013 | Bezirksvertretung Sterkrade | K | | |

## Berichtsgegenstand

Ausbau der Straße Zum Buchenbach zwischen Neukölner Straße und dem Buchenbach
Straßenbauprogramm 2013

## Sachdarstellung

Die Straße Zum Buchenbach liegt im Stadtteil Sterkrade und ist eine reine Anliegerstraße.

Der erstmalige Straßenendausbau erfolgt gemäß der Bebauungspläne 295 und 533, in denen der Straßenverlauf und der Einmündungsbereich geregelt werden im Mischprinzip (verkehrsberuhigter Bereich). Im Zufahrtsbereich beträgt die Fahrbahnbreite 7,00 m. Im weiteren Verlauf wird die Fahrbahn in einer Breite von 6,00 m angelegt.

Im gesamten Bereich werden zehn öffentliche Stellplätze angelegt. Davon befinden sich auf der nördlichen Fläche des Einmündungsbereiches acht Stellplätze in Senkrechtaufstellung und zwei wechselseitig im Straßenraum. Aufgrund der Vielzahl von privaten Einfahrten und der Fahrkurve des Müllfahrzeugs sind nur diese zwei Stellplätze im Straßenraum möglich.

Insgesamt werden acht Bäume gepflanzt. Drei Bäume werden in der Grünfläche im Einmündungsbereich integriert und einer wird gegenüber der Grünfläche gepflanzt, sodass ein Baumtor als Einfahrt in die Straße Zum Buchenbach entsteht. Zwei Bäume werden im Straßenverlauf gepflanzt und zwei zusätzlich in die öffentliche Grünfläche im Bereich des Buchenbachs.

Die Straßenbeleuchtung erfolgt nach Abstimmung mit der Energieversorgung Oberhausen (EVO).

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist für Herbst 2013 geplant, die Bauzeit wird schätzungsweise etwa acht Monate betragen.


| Bereichsleiter Bereich 5-6/Tiefbau | Dezernat 5 Planen, Bauen | Kämmerer | Oberbürgermeister |
|---|---|---|---|
| Rademacher<br>30.04.2013 | Klunk<br>07.05.2013 | Datum | Datum |

| * Vorlage zur: | * Ergebnis : | Beteiligung: | |
|---|---|---|---|
| Kenntnisnahme (K) | Kenntnisnahme (K) | Personalrat | [ ] |
| | | Gleichstellungsstelle | [ ] |

Die Abrechnung erfolgt nach BauGB (Baugesetzbuch).

## Anlage

Lageplan Zum Buchenbach


Die Ausbildung der Gewässer-querung wird noch zwischen der WBO GmbH und der UWB abgestimmt.
Buchenbach
Zum Buchenbach
Die seitlich verlaufenden Haus-anschlüsse der Versorger sind zwingend durch Wurzelschutz-maßnahmen zu sichern.
2.00
5.50
6.00
3.00
0.70
2.60
4.30
7.00