Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/3286-01	Termin 26.03.2014	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
26.03.2014	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	K		

Berichtsgegenstand

Ausbau der Straße Franzenkamp zwischen Kiwittenberg und Brunostraße; Kanalbauprogramm 2013

Sachdarstellung

Die Straße Franzenkamp liegt im Stadtteil Alstaden und ist eine Anliegerstraße.

Der Straßenausbau erfolgt gemäß dem Bebauungsplan Nr. 11, in dem die Straßenbegrenzungslinien geregelt sind. Der Ausbau erfolgt im Separationsprinzip mit baulich abgetrennten Gehwegen. Die Fahrbahnbreite beträgt 5,50 m und wird damit 0,50 m schmaler als bisher. Es herrscht kein Busverkehr auf dem Franzenkamp, sodass eine Fahrbahnbreite von 5,50 m Breite für den Begegnungsverkehr von PKWs ausreichend ist.

Im gesamten Bereich werden 28 öffentliche Stellplätze angelegt. Davon befinden sich 21 Stellplätze längs entlang der Fahrbahn und sieben in Senkrechtaufstellung vor dem Wohnkomplex der Hausnummer 158.

Kanalbedingt werden zwei Bäume gefällt. Im Gegenzug werden zwei neue Bäume als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt, sodass die Baumbilanz insgesamt erhalten bleibt.

Die Straßenbeleuchtung erfolgt nach Abstimmung mit der Energieversorgung Oberhausen (EVO).

Der Beginn der Baumaßnahme ist noch nicht terminiert. Die Bauzeit wird schätzungsweise etwa 8 Monate betragen.

stellv. Bereichsleiterin Bereich 5-6/Tiefbau	Dezernat 4 Umwelt, Gesundheit, ökol. Stadtentw., -planung	Kämmerer	Oberbürgermeister
Janclas 17.02.2014	Lauxen 18.02.2014	Datum	Datum

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[ ]
		Gleichstellungsstelle	[ ]

Die Baukostenschätzung beläuft sich auf rund 454.000€. Die Abrechnung erfolgt nach KAG (Kommunalabgabengesetz). Bei Fragen bezüglich der Regelung nach KAG steht die Stadtverwaltung Oberhausen zur Verfügung.

Anwohner und Eigentümer werden durch die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen über die Maßnahme informiert.

Anlage

Lageplan Franzenkamp


Flur 1
Flur 14
Kiwittenberg
Franzenkamp
Herbert-Mösle-Weg
Brunostraße
Baum wurde bereits gefällt, Stockholz vorhanden
A
B
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
0.0+0.000
0.0+12.000
0.0+14.329
0.0+20.000
0.0+23.552
0.0+30.000
0.0+40.000
0.0+50.000
0.0+60.000
0.0+70.000
0.0+80.000
0.0+88.244
0.0+90.000
0.1+0.000
0.1+10.000
0.1+20.000
0.1+30.000
0.1+40.000
0.1+50.000
0.1+59.899
R=8
R=500
R=∞
SB